

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45422100-2 Stolarka drewniana
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45443000-4 Roboty elewacyjne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45313100-5 Instalowanie wind
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, remont i rozbiórka części budynku, budowa wiaty nad podjazdem dla karatek dla SPZOZ w Łukowie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid, 8807/6, Łuków
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ADRES INWESTORA : ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Rodziewicz
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu oraz rozbiórki części budynku wraz z budową wiaty dla karatek w celu dostosowania SPZOZ w Łukowie do wymagań obsługi pacjentów w czasach pandemii COVID-19

Zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie nowych ścian GK,
- roboty wykończeniowe (tynkowanie, malowanie, sufity podwieszane, posadzki),
- instalowanie windy,
- wyposażenie,
- dostosowanie istniejącej elewacji do przepisów ppoż,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej (według wskazań w dokumentacji),

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych w oparciu o projekt budowlany i planowany zakres prac, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (II kw 2021).

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Ileokroć w dokumentacji projektowej została użyta nazwa własna materiału należy ją czytać łącznie ze sformułowaniem "lub równoważny".

Za materiał równoważny może być uznany materiał inny niż wymieniony, który spełnia założone parametry techniczne i jest pod tym względem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	120-120	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
2	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0305-08	3.683-3.683	m ³	0.000	
	analogia			RAZEM	0.000
3	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm- rozbiórki stropów pod szyb windowy	m ³		
d.1	0305-02	4.635-4.635	m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
4	KNR 4-04	Rozebranie istniejących schodów wewnętrznych	m ³		
d.1	0306-01	1.44-1.44	m ³	0.000	
	analogia			RAZEM	0.000
5	KNR 4-04	Rozebranie istniejących ścian wewnętrznych	m ²		
d.1	0105-07	727.628-439.818	m ²	287.810	
	analogia			RAZEM	287.810
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	48.8-30	m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
7	KNR 4-01	Wykucie z muru istniejących drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1	0354-07	49-35	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 4-04	Rozebranie istniejących warstw posadzek do szlichty	m ²		
d.1	0504-06	984.880-984.88	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNR 4-04	Rozebranie istniejącej posadzki na gruncie wraz z ewentualnym zabezpieczeniem istniejących ścian	m ³		
d.1	0305-01	650.00*0.60	m ³	390.000	
	analogia			RAZEM	390.000
10	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z niskiego parteru	m ³		
d.1	0116-05	poz.9	m ³	390.000	
				RAZEM	390.000
11	KNR 13-23	Skucie istniejących tynków	m ²		
d.1	0101-08	3217.853	m ²	3217.853	
				RAZEM	3217.853
12	KNR 0-19	Demontaż zabudowy aluminiowo-szklanej	m ²		
d.1	0928-12	24.78-24.78	m ²	0.000	
	z.sz. 2.2.			RAZEM	0.000
	analogia				
13	analiza indywidualna	Demontaż istniejących kanałów kominów wentylacyjnych preizolowanych	kpl		
d.1		1-1	kpl	0.000	
				RAZEM	0.000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-09	286.053-180.569	m ³	105.484	
	0108-10			RAZEM	105.484
15	Wykonanie iniekcji		kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45223210-1	Roboty konstrukcyjne			
16	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych i ceowników zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi	m		
d.2	0313-04	151.2-79.2	m	72.000	
				RAZEM	72.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR-W 3 d.2 0201-04	Podbicie betonem o grubości do 70 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwodem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 3.6-3.6	m ³ m ³	0.000	0.000
				RAZEM	0.000
18	KNR 2-02 d.2 0207-04 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu 98.012-98.012	m ² m ²	0.000	0.000
				RAZEM	0.000
19	KNR 2-02 d.2 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.396-0.396	m ³ m ³	0.000	0.000
				RAZEM	0.000
20	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 16 mm i większej 3.574-3.574	t t	0.000	0.000
				RAZEM	0.000
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
3.1		Ściany			
21	KNR AT-43 d.3.1 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 1074.145-688.255	m ² m ²	385.890	385.890
				RAZEM	385.890
22	KNR AT-43 d.3.1 0106-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę płyt g.-k. 95.60-89.25	m ² m ²	6.350	6.350
				RAZEM	6.350
23	d.3.1 analiza indywidualna	Ścianki hpl w łazienkach lub inne rozwiązania zamienne zgodne z przepisami 18.06-18.06	m ² m ²	0.000	0.000
				RAZEM	0.000
24	KNR 4-01 d.3.1 0303-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 58.29-58.29	m ² m ²	0.000	0.000
				RAZEM	0.000
25	KNR 4-01 d.3.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 151.2-79.20	m m	72.000	72.000
				RAZEM	72.000
26	KNR 2-02 d.3.1 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 3334.433-116.58	m ² m ²	3217.853	3217.853
				RAZEM	3217.853
27	KNR 2-02 d.3.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 1952.99-1376.51	m ² m ²	576.480	576.480
				RAZEM	576.480
28	KNR 2-02 d.3.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3334.433-2181.893	m ² m ²	1152.540	1152.540
				RAZEM	1152.540
29	KNR 2-02 d.3.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 3804.454-2335.258	m ² m ²	1469.196	1469.196
				RAZEM	1469.196
30	KNR 2-02 d.3.1 0822-05	Licowanie ścian płytkami łazienki 680.925-556.605	m ² m ²	124.320	124.320
				RAZEM	124.320
31	KNR 2-02 d.3.1 0822-05	Licowanie ścian płytkami - fartuchy punkt przygotowawczy 37.8-37.80	m ² m ²	0.000	0.000
				RAZEM	0.000
32	KNR-W 2-02 d.3.1 0848-03	Okładzina heterogeniczna ścienna - kolorystyka i rodzaje zgodnie z rysunkami schematów wykończenia wnętrz (wys. 1,20) 221.04-221.04	m ² m ²	0.000	0.000
				RAZEM	0.000
33	KNR-W 2-02 d.3.1 0848-03	Okładzina heterogeniczna ścienna - kolorystyka i rodzaje zgodnie z rysunkami schematów wykończenia wnętrz sale łóżkowe, zabiegowe, gabinety (wys 2.10) 281.4-123.90	m ² m ²	157.500	157.500
				RAZEM	157.500
34	KNR-W 2-02 d.3.1 0848-03	Okładzina heterogeniczna ścienna - kolorystyka i rodzaje zgodnie z rysunkami schematów wykończenia wnętrz - komunikacja, szatnie (wys 2.10) 342-283.8	m ² m ²	58.200	58.200
				RAZEM	58.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	d.3.1 analiza indywidualna	Listwy przetarciowe	m		
		655.36-468.36	m	187.000	
				RAZEM	187.000
3.2		Sufit			
36	d.3.2 KNR 19-01 0708-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych	m ²		
		1646.48-996.48	m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
37	d.3.2 KNR AT-43 0211-02 analogia	Sufit podwieszany monolityczny perforowany z płyt o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, moduł 60x60	m ²		
		1121.87-754.18	m ²	367.690	
				RAZEM	367.690
38	d.3.2 KNR AT-43 0211-02 analogia	Sufit podwieszany monolityczny perforowany z płyt o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, moduł 60x60	m ²		
		304.95-255.04	m ²	49.910	
				RAZEM	49.910
39	d.3.2 KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		44.28-44.28	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
3.3		Posadzki			
40	d.3.3 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		653.00	m ²	653.000	
				RAZEM	653.000
41	d.3.3 NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		195.47-97.02	m ²	98.450	
				RAZEM	98.450
42	d.3.3 KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin winylowych z wyobleniem na ścianę lub inne rozwiązanie zgodne z przepisami higienicznosanitarnymi	m ²		
		1281.480-779.86	m ²	501.620	
				RAZEM	501.620
43	d.3.3 KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		669.58	m ³	669.580	
				RAZEM	669.580
44	d.3.3 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		653.00*0.10	m ³	65.300	
				RAZEM	65.300
45	d.3.3 analiza indywidualna	Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca do posadzek na gruncie	m ²		
		653.00	m ²	653.000	
				RAZEM	653.000
46	d.3.3 KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenu ekstrudowanego poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		653.00	m ²	653.000	
				RAZEM	653.000
47	d.3.3 KNR 2-02 0607-01	Folia polietylenowa podposadzkowa	m ²		
		653.00	m ²	653.000	
				RAZEM	653.000
48	d.3.3 KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko	m ²		
		653.00	m ²	653.000	
				RAZEM	653.000
3.4		Klatka schodowa			
49	d.3.4 analiza indywidualna	Balustrady schodowe - demontaż i montaż nowych	m		
		56.4-30	m	26.400	
				RAZEM	26.400
50	d.3.4 analiza indywidualna	Skucie "nosków" na biegach klatek schodowych	kpl		
		1-1	kpl	0.000	
				RAZEM	0.000
51	d.3.4 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		108.860-54	m ²	54.860	
				RAZEM	54.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.3.4	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin winylowych z wyobleniem na ścianę 108.860-54	m ² m ²	 54.860	 54.860
				RAZEM	54.860
53 d.3.4	analiza indywidualna	Wykonanie wylazu rewizyjnego EI 30 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	45422100-2	Stolarka			
4.1	45422100-2	Okienna			
54 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien O1 3.708-3.708	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
55 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien O2 9.99-1.85*1.80*2	m ² m ²	 3.330	 3.330
				RAZEM	3.330
56 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien O3 3.672-1.80*2.04	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
57 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien O4 7.344-1.80*2.04*2	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
58 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien O5 3.774	m ² m ²	 3.774	 3.774
				RAZEM	3.774
59 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien O6 0.54-0.54	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
60 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien O7 3.774	m ² m ²	 3.774	 3.774
				RAZEM	3.774
61 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien Ow1 2.64	m ² m ²	 2.640	 2.640
				RAZEM	2.640
62 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien O8 23.94	m ² m ²	 23.940	 23.940
				RAZEM	23.940
63 d.4.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien O9 1.602	m ² m ²	 1.602	 1.602
				RAZEM	1.602
64 d.4.1	analiza indywidualna	Kurtyna pożarowa EW60 lub Okna EI60 4-4	kpl. kpl.	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
65 d.4.1	analiza indywidualna	Montaż nawiewników 1-1	kpl. kpl.	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
66 d.4.1	analiza indywidualna	Montaż folii UV przezierniej 5-5	kpl. kpl.	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
67 d.4.1	analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne z konglomeratu 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
4.2	45422100-2	Drzwiowa			
68 d.4.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi Dz1 1-1	szt szt	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D1	m ²		
		1-1	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
70	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D2 EIS 60	m ²		
		1-1	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
71	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D3 EIS 60	m ²		
		1-1	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
72	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D4 EIS 60 110/200	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D5 EIS60 90/200	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D6 EIS60 90/200	szt		
		3-1	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D7 90/200 90/200	szt		
		27-19	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
76	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D8 EIS 30 90/200	szt		
		4-1	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D9 80/200	szt		
		14-7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
78	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D10 EIS 60	szt		
		2-2	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
79	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D11	szt		
		3-3	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
80	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D12	szt		
		7-7	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
81	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D13 90/200	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D14 90/200	szt		
		20-13	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
83	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D15 EIS 60 110/200	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D16 110/200	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D17 90/200	szt		
		9-8	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D18	szt		
		17-17	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
87	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D19 EIS60	szt		
		1-1	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
88	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D20	szt		
		1-1	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
89	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D21 EIS60	szt		
		1-1	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
90	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D22 EIS 30	szt		
		1-1	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
91	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D23	szt		
		1-1	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
92	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D24	szt		
		1-1	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
93	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D25 EIS30	szt		
		1-1	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
94	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D26 EIS60	szt		
		1-1	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
95	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi D27 EIS30	szt		
		2-2	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
96	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi Dt1 EI60 90/200	szt		
		2-1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi Dt2 EI60S 90/200	szt		
		3-1+4	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
98	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi Dt3 EI60S 80/200	szt		
		3-2	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99	KNR 0-19 d.4.2 1024-06 analogia	Montaż drzwi Dt4 EI60 2-2	szt szt	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
100	KNR 0-19 d.4.2 1024-11	Montaż fasady aluminiowej EI60 10.815-10.815	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
101	KNR 0-19 d.4.2 analiza indywidualna	Oznaczenie pokoi - napisy z pleksi przyklejone do ściany 1-1+0.33	kpl kpl	 0.330	 0.330
				RAZEM	0.330
5 45261000-4 Dach					
102	KNR 2-02 d.5 1106-02 analogia	Wykonanie nowej wylewki w miejscu rozbiórki płyt korytkowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym 24.55-24.55	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
103	KNR 2-02 d.5 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt poliuretanowych - strop szybu windowego 12.50-12.50	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
104	KNR 2-02 d.5 0502-04	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowy dwie warstwy papy 120-120	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
105	KNR 2-02 d.5 analiza indywidualna	Izolacja przejścia pod konstrukcją stalową na dachu 1-1	kpl. kpl.	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
106	KNR 2-02 d.5 analiza indywidualna	Demontaż i odtworzenie istniejących obróbek dekarskich oraz orynnowania w miejscu projektowanego szybu 1-1	kpl kpl	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
6 45443000-4 Elewacja					
107	KNR 13-23 d.6 0101-08 analogia	Rozebranie istniejącej elewacji ze styropianu celem wymiany na elewację ppoż 96.2-96.2	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
108	KNR 0-23 d.6 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 96.2-96.2	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
109	KNR 0-23 d.6 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie 96.2-96.2	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
110	KNR 0-23 d.6 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 12 cm do ścian 96.2-96.2	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
111	KNR 0-23 d.6 2613-04	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej- przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych 481-481	szt. szt.	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
112	KNR 0-23 d.6 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 96.2-96.2	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
113	KNR 0-23 d.6 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 96.2-96.2	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
114	KNR 0-23 d.6 analiza indywidualna	Okładzina kamienna (odzyskany z rozbiórki ścian zewnętrznych realizowanych przy budowie oddziału OIOM) wraz z izolacją termiczną 32.50-32.50	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
115	KNR 2-02 d.6 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:107,108,109,110,111,112,113)			
7 45233220-7 Zagospodarowanie terenu					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	d.7 analiza indywidualna	Czasowy demontaż i ponowny montaż schodów zewnętrznych (na czas przebudowy kanalizacji deszczowej)	kpl.		
		1-1	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
117	d.7 analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącego kanału wentylacyjnego wraz z czerpnią terenową	kpl.		
		1-1	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
118	d.7 analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącej wentylatorni i tarasu (wraz z fundamentami) wraz odtworzeniem/wykonaniem izolacji ściany zewnętrznej zgodnie z projektem	kpl.		
		1-1	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
119	d.7 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż kostki po rozbiórce kanału wentylacyjnego	m ²		
		30-30	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
120	d.7 KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²		
		151.75-151.75	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
121	d.7 KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		151.75-151.75	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
122	d.7 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		151.75-151.75	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
123	d.7 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		139.15-139.15	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
124	d.7 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		12.6-12.60	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
125	d.7 KNR 2-31 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. I-II	m		
		121.75-121.75	m	0.000	
				RAZEM	0.000
126	d.7 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		12.236-12.236	m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
127	d.7 KNR 2-31 0403-02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		121.75-121.75	m	0.000	
				RAZEM	0.000
8	45313100-5	Inne, wyposażenie			
128	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż windy	kpl.		
		1-1	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
129	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż podestu technicznego	kpl.		
		1-1	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
130	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lampy bezcieniowe	kpl.		
		2-2	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
131	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż panele nadłóżkowe	kpl.		
		29-29	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
9	45223100-7	Zadaszenie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132	KNR 2-01 d.9 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 10.14	m ³ m ³	 10.140	 10.140
				RAZEM	
133	KNR 2-02 d.9 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 5.742	m ³ m ³	 5.742	 5.742
				RAZEM	
134	KNR 2-02 d.9 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 5.22	m ³ m ³	 5.220	 5.220
				RAZEM	
135	KNR 2-02 d.9 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 16 mm i większej 0.238	t t	 0.238	 0.238
				RAZEM	
136	d.9	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zadaszania 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	
137	d.9	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej konstrukcji wsporczej dla centrali 1-1	kpl kpl	 0.000	 0.000
				RAZEM	
10		Instalacja elektryczna			
138	d.10	Instalacja gniazd zgodnie z projektem budowlanym Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z projektem budowlanym Instalacja teletechniczna (sieć LAN) zgodnie z projektem budowlanym Instalacja elektryczna klatki schodowej zgodnie z projektem budowlanym 1.000	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
139	d.10	Instalacja niskich prądów zgodnie z projektem budowlanym 1.000	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
11		Instalacja sanitarna			
140	d.11	Instalacja wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem budowlanym Instalacja gazów medycznych zgodnie z projektem budowlanym Instalacja C.T., skropliny zgodnie z projektem budowlanym 1.000	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
141	d.11	Instalacja wodociągowa zgodnie z projektem budowlanym Instalacja kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym Instalacja C.O. zgodnie z projektem budowlanym 1.000	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
142	d.11	Dostawa i montaż paneli nadłóżkowych 4.000	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	