

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa i modernizacja SOR w ramach projektu pn.: Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SPZOZ w Łukowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr A. Rogalińskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzozlukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja SOR w ramach projektu pn.: Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SPZOZ w Łukowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-d2613392-6349-41d8-8ff9-05f197442211

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00240528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00031043/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i modernizacja SOR w ramach projektu pn. Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie SOR i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SPZOZ w Łukowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00173311

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 9/25

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i modernizacja SOR w ramach projektu pn.: Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SPZOZ w Łukowie (Działka nr ewidencyjny 8807/1, obręb 0003, Miasto Łuków).

2. Zakres: Obiekt objęty inwestycją (Szpitalny Oddział Ratunkowy - część Bloku B3) wchodzi w skład Szpitala Głównego, w układzie jedno-korytarzowym otwartym tj. plan oddziału ma kształt wydłużony w formie linii prostej, zaś jego środkiem przebiega pojedynczy korytarz. Po obu stronach tego korytarza znajdują się pomieszczenia funkcyjne oddziału. Budynek w którym zlokalizowany jest SOR posiada konstrukcję murowaną z pustaków szczelinowych typu ALFA obustronnie tynkowaną stanowiącą wypełnienie pomiędzy słupami żelbetowymi. Ściany wewnętrzne i osłonowe wykonane są jako ściany pełne z cegły dziurawki. Stropy ceramiczno – żelbetowe typu DMS. Wysokość kondygnacji wynosi 320 cm. Pomieszczenia do sufitu podwieszanego mają wysokość odpowiednio 2,50 m – 3,00 m.

W 2019 r. został przeprowadzony częściowy remont i przebudowa SOR, przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem II część SOR, oznaczoną kolorem fioletowym na opracowaniu graficznym pn. „etap II zakres realizacji 2025”, stanowiącym Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, pomieszczenia do odmalowania po zakończeniu remontu oznaczono pozostałymi kolorami, z wyłączeniem pomieszczenia podjazdu karetek (oznaczono nr 19)

Parametry Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

Powierzchnia użytkowa – 644,32 m²

Powierzchnia całkowita – 820,72 m²

Kubatura oddziału – 2061,82 m³

3. Przewidywane zakresy prac budowlanych:

Branża budowlana: wykonanie poszerzeń istniejących otworów i nowych wykuć w ścianach konstrukcyjnych i istniejących działowych, roboty z płyt g-k, skucie obecnych posadzek i wykonanie nowych, skucie okładzin ściennych i wykonanie nowych, remont istniejących tynków i napraw tynkarskich, wymiana istniejących instalacji i urządzeń wyposażenia stałego, wymiana istniejących parapetów, wymiana stolarki, malowanie pomieszczeń, przebudowę sanitariatów

Branża sanitarna: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji gazów medycznych

Branża elektryczna: demontaż części istniejącej instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenie instalacji pozostawianych, rozdzielnice, poprowadzenie tras kablowych, wykonanie instalacji sieci separowanej IT, wewnętrznych linii zasilających, instalacji oświetlenia, instalacji gniazd wtykowych, instalacji przyzywowej, instalacji sieci strukturalnej, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania, instalacji połączeń wyrównawczych i pomiarów.

W ramach remontu rezerwowej stacji rozprężania tlenu należy wykonać:

- remont istniejącej szafy stalowej rozprężalni tlenu z wymianą drzwi,
- wymianę pokrycia dachowego,
- wymianę istniejącej kraty stalowej magazynu butli,
- remont tynków i posadzki z uzupełnieniami,
- wymianę istniejącej instalacji stacji rozprężania tlenu na 2 sztuki baterii po 12 butli każda,
- montaż panelu redukcyjnego z reduktorem,
- podłączenie instalacji do sygnalizatora źródeł gazów
- przebudowę istniejącego kolektora tlenowego w szafie rozdzielczej
- kompletną przebudowę zasilania i instalacji elektrycznej i oświetlenia rampy tlenowej zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej,
- niezbędne oznakowania, opisy i tablice.

W ramach remontu sprężarkowni powietrza medycznego należy:

- w pomieszczeniu sprężarkowni zainstalować wentylacje typu Z,
- dostosować istniejące pomieszczenie sprężarkowni do instalacji nowego wyposażenia,
- zainstalować klimatyzację,
- dostarczyć i zainstalować sprężarki śrubowe powietrza medycznego wraz z zbiornikami oraz wyposażeniem i podłączeniem zgodnie z projektem wykonawczym,
- wykonać kompletną przebudowę zasilania sprężarek powietrza medycznego wraz z dostawą i instalacją niezbędnego wyposażenia,
- wykonać podłączenia do sygnalizatora źródeł gazów,

- wykonać niezbędne oznakowania, opisy i tablice,
- dostarczyć dokumentację UDT.

(wg odrębnego opracowania)

Zakres tych robót wg opracowania branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.